

## Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 28.09.2018

### Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ: Pohrebno – cintorínske služby, s.r.o. Poprad**

Fraňa Kráľa 2052/84, 058 01 Poprad

IČO : 36448427

DIČ: 2020017208

IČ DPH: SK2020017208

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s. Bratislava

Číslo účtu/kód: 4025686545/7500

IBAN/SWIFT: SK88 7500 0000 0040 2568 6545 / CEKOSKBX

Štaturárny zástupca: **Bc. František Švirloch, konateľ**

**1.2 Zhotoviteľ: Ing. Marián Korp SIBILLE**

Kpt. Nálepku 943 / 112

059 21 Svit

Osoba oprávnená jednať: Ing. Marián Korp

IČO: 34 626 191

DIČ: SK1020725310

IBAN: SK05 0200 0000 0012 3356 8451

BIC-SWIFT kód: SUBASKBX

Zapísaný v Obv. úrade Poprad č. živn. reg. 706-3260

uzatvárajú tento

dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 28.09.2018

Týmto dodatkom č. 1 sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy o dielo takto:

čl. II

**2.1** V zmysle zápisnice z ústneho pojednávania pri obhliadke opravovaného objektu dohliadajúci

správny orgán Krajský pamiatkový úrad Prešov rozhodol, že rozsah stavebných prác pri predmetnej oprave je nutné zmeniť a doplniť. Zmenený a doplnený rozsah stavebných prác je uvedený v rozpočte – príloha tohto dodatku.

čl. VI

**6.1** Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zo dňa 28.09.2018 v rozsahu čl. VI je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a mení sa na základe dopredu nepredvídaných prác:

- pri oprave objektu domčeka na pohrebisku Spišská Sobota bola po odstránení omietky zistená mohutná prasklina na severnom tehlovom múre, ktorá narušila statiku tohto tehlového múra. Nad okennými otvormi a otvorom pre vstup do objektu, bolo zistené nesúdržné murivo a tiež

preklady všetkých otvorov. Obvodové murivo opravovaného objektu nebolo zviazané vencom s výstužou. Murované príhlé piliere vstupnej brány (sú súčasťou murovaného oplotenia, tak ako opravovaný objekt) sú poškodené.

Vzhľadom k tomu je nutné v zmysle nariadenia KPÚ Prešov vykonať:

- sanáciu staticky narušeného severného tehlového múra
- nanovo premurovať múr po sanácii
- nevhodné preklady a murivo nad otvormi nahradiť keramickými prekladmi a doplniť tehlou
- na obvodovom murive zabetónovať veniec s betonárskou výstužou a kotviacimi tyčami
- poter v objekte betónovať vo výške 80 mm a zosilniť betonárskou oceľou (po obvode vynechať 100 mm dilatačnú a odvetrávaciu medzeru)
- murované piliere vyspraviť, penetrovať a natrieť náterom určeným KPÚ
- plechový kríž na streche objektu a vstupnú bránu natrieť v odtieni grafitovej farby
- okná a dvere budú realizované podľa odporúčania a grafického nákresu KPÚ

Pri oprave podlahy bolo s KPÚ Prešov dohodnuté, že v tomto roku bude v opravovanom objekte zhotovený iba vyrovnávací poter bez povrchovej úpravy (dlažby). Suma za dlažbu, montáž dlažby, montáž soklíkov a presun hmôt spolu vo výške 2 907,50 EUR, suma za okná a dvere vo výške 1 720,00 EUR uvedené v zadani k zmluve o dielo zo dňa 28.09.2018 budú odpočítané zo sumy v rozpočte, ktorú firma Ing. Marián Korp SIBILLE doloží k tomuto dodatku č. 1.

Cena za práce navyiac: **7 180,38 EUR** doložená položkovitou kalkuláciou

Cena za okná a dvere: -1 720,00 EUR

Cena za podlahu: - 2 907,50 EUR


Konečná cena za práce navyiac: **2 552,88 EUR** (Slovom: dvetisícpäťstopäťdesiatdva Eur a osemdesiatosem euro centov)

Položkovitá kalkulácia tvorí prílohu tohto dodatku č. 1.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Poprade dňa 09.10.2018



Bc. František Švirloch - objednávateľ

V Poprade dňa 09.10.2018



Ing. Marián Korp - zhotoviteľ

# ROZPOČET

Stavba: Oprava objektu domčeka, cintorín Poprad-Sp. Sobota

Objekt: Naviac práce

Časť:

Objednávateľ: PCS Poprad, s.r.o.

Zhotoviteľ: Ing. Marián KORP SIBILLE

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Marián KORP

Dátum: 09.10.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 066,05</b>	<b>11,061</b>
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>313,80</b>	<b>2,416</b>
1	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehkami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,000	42,30	42,30	0,285
2	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehkami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	7,500	36,20	271,50	2,131
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>629,56</b>	<b>1,725</b>
3	411321414	Betón vencov železový tr.C 25/30	m3	0,600	210,55	126,33	1,468
4	411351107	Debnenie vencov tradicne	m2	12,500	8,50	106,25	0,044
5	411361221	Výstuž vencov 10216	t	0,210	1 890,40	396,98	0,214
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>616,09</b>	<b>6,905</b>
6	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,800	148,60	416,08	6,779
7	631361221	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov z betonárskej ocele 10 216	t	0,125	1 600,10	200,01	0,126
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>336,73</b>	<b>0,015</b>
8	971033181	Vybúranie otvoru v murive tehl.	m2	12,000	20,10	241,20	0,008
9	971081611	Vybúranie otvoru v priečkach heraklitových, rabc a iných doskových, plochy do 4 m2 -0,107 t	m2	12,000	5,65	67,80	0,007
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,320	21,00	27,73	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>169,86</b>	<b>0,000</b>
11	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	11,061	15,36	169,86	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>5 114,33</b>	<b>0,101</b>
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>						<b>4 764,00</b>	<b>0,081</b>
12	6117100700	Drevené dvere dvojkridlové kazetové atyp1550x2100 mm	ks	1,000	3 990,00	3 990,00	0,023
13	6112764700	Okno drevené jednokridlové DOS-OS1A 800x1150 mm	ks	2,000	387,00	774,00	0,058
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>						<b>350,33</b>	<b>0,020</b>
14	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. - vchodová brána	m2	14,600	6,50	94,90	0,005
15	783893220	Nátery omietok stien dvojnásobné silikátovou farbou	m2	28,700	8,90	255,43	0,015
<b>Celkom</b>						<b>7 180,38</b>	<b>11,162</b>

